ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - 9.2 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ - ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И ОПРЕМА					
редни број	**Опис позиције**	**јединица мере**	**количина**	**Јединична цена РСД**	**Укупно РСД**
1	**Припремни радови озелењавања**				
1.1	**Геодетско обележавање терена**				
	Геодетско обележавање терена и праћење извођења радова на свим слојевима и елементима. Позицијом је обухваћено обележавање свих површина обухваћених пројектом Спољног уређења - озелењавања и поставке мобилијара и опреме. Сва геодетска мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору.				
	Обрачун се врши по м2	$м^2$	137,288.75	10.00	1,372,887.54
1.2	**Мере санације постојеће вегетације**				
1.2.1	**Снимање стабала** Позиција подразумева резистографско снимање стања дрвне масе, свих стабала означених за проверу виталности Планом постојеће вегетације са мерама санације. Стабла предвиђена за снимање, утврђена су теренском валоризацијом стања вегетације, како је дато у табеларном Мануалу и поменутом графичком прилогу.				
	Обрачун по комаду	ком.	103.00	6,000.00	618,000.00
1.2.2	**Вађење пањева** У зависности од величине пањева, око истих ископати земљу у пречнику од 1-2m, сасећи дебеле и танке жиле које се налазе у земљи на дубини до 50 cm. Сав посечени материјал привремено депоновати у оквиру градилишта ради каснијег утовара и транспорта. Сав посечени материјал: сортименте, пањеве, жиле и др. Утоварити у камион и превести на депонију удаљену до 10 km.				
	Обрачун по комаду	ком.	16.00	5,000.00	80,000.00
1.2.3	**Уклањање жбуња, подраста и постојеће прерасле и коровске вегетације** Сав посечени материјал утоварити у камион и превести на депонију удаљену до 10 km.				
	Обрачун по м2	м2	335.00	1,200.00	402,000.00
1	**Укупно - припремни радови озелењавања**				**2,472,887.54**