T74	3.551,71
T75	1.282,03
T76	214,02
Укупно:	**111.712,65**

ИСКАЗ ПЛАНИРАНИХ % ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	
Назив површине	Површина (m²)
Обухват пројекта	136.069,00
Зелене површине	111.712,65
% планираних зелених површина	**82,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ПО ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Ознака зелене површине	Површина (m²)	Ознака	Врста / материјал	број комада	m'	m²	норма садње (kom/m²)
T1	2.939,58	Ld9	Tilia tomentosa	5			
		Ld10	Liquidambar styraciflua - нови дрворед	9			1kom/10m
		Ls3	Morus alba 'Pendula'	6			
		Ls4	Fraxinus excelsior 'Pendula'	2			
		Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	1			
		Lž1	Spirea vanhouttei	10		10,00	1kom/m²
		Lž2	Philadelphus coronarius	8		16,00	1kom/2m²
		Lž3	Corylus avellana 'Contorta'	4		16,00	1kom/4m²
		Lž7	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	15		15,00	1kom/m²
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	22	150,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			196,91	
			Шљунак			69,62	
			ПВЦ граничник		17,9		
T2	2.551,62	Ld4	Sophora japonica	2			
		Ld6	Betula verrucosa	5			
		Ld8	Fraxinus ornus	2			
		Ld9	Tilia tomentosa	2			
		Čd1	Pinus sylvestris	3			
		Čd5	Picea omorika	5			
		Ls6	Rhus typhina	6			
		Lž1	Spirea vanhouttei	10		10,00	1kom/m²
		Žž5	Euonymus microphyllus 'Albovariegatus'	112		27,90	4kom/m²
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	14	56,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			166,07	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			141,22	
T3	358,67	Ld4	Sophora japonica	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			25,11	
T4	1.765,46	Ld1	Acer platanoides - допуна постојећег дрвореда	4			1kom/6m'
		Čd6	Libocedrus decurrens	1			
		Čd7	Cedrus atlantica	8			
		Ls6	Rhus typhina	1			
		Žž5	Euonymus microphyllus 'Albovariegatus'	9		2,30	4kom/m²
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	14	56,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			123,42	