се састоји од плејера, механизма за зонирање, тајмера и еквилајзера, а поред тога пружа и моћну функцију аудио матрице.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ

За постављање инсталације ће се користити ров који је предвиђен електроенергетским инсталацијама.

За потребе новопланираног система користе се стубови расвете у парку.

На свакој локацији се поставља и разводни орман за смештај мрежне и опреме за повезивање на инфрастуктуру.

Разводни орман треба да обезбеди услове који задовољавају физичке, техничке и експлоатационе карактеристике опреме која се у њих смешта, као и да обезбеди несметан рад уређаја и опреме независно од спољних утицаја околине.

ЛЕД ДИСПЛЕЈ

ЛЕД дисплеј је предвиђен у делу парка код амфитеатра за емитовање дечјих саржаја, реклама, филмова.

МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР

Систем мониторинг центра чине сервери за обраду података и управљања рампама, ЛЕД дисплејем и амбијенталним озвучењем.

КРАЋИ ТЕХНИЧКИ ОПИС СВЕСКЕ 8 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Општи подаци о пројекту

Предмет пројекта је партерно уређење Парка Чаир. У оквиру овога неопходно је поставити и сталну саобраћајну сигнализацију и опрему.
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације је урађен на ситуационом плану преузетом из свеске спољног уређења 9.
Техничка документација израђена је у складу са Локацијским условима бр: ROP- NISP-19346-LOC-3//2025, издатим дана 26.09.2025. и Измењеним локацијским условима ROP-NISP-19346-LOCA-6//2026, датум 7.5.2026., заводни број 353-1793/2025-06.

ОПИС ПРОБЛЕМА
Према постојећем стању у парку Чаир већ постоје пешачке стазе на којима у оквиру постојећег саобраћајног полигона има знакова који су у доста лошем стању.