4.4	Набавка, транспорт и уградња вибропресованих бетонских плоча, типа бехатон, димензија 10/10/8 cm, по узору на модел "ХОЛАНД", или сличне. Завршна обрада од праног гранитна у боји по избору инвеститора и пројектанта. Позиција обухвата количине за бордуре на Чаирској стази и алејама, око травнатих поља у централном простору, кружне форме око дрвећа, шаре у амфитеатру и на платоима мини тргова (тргић 1 и 2) и ивичне бордуре на потезу испод стазе љубави уз првац кретања парковског возића. Обрачун по м¹	m¹	5,300.00	1,600.00	8,480,000.00
4.5	Набавка транспорт и уградња вибропресованих бетонских плоча, типа бехатон, за формирање тактилних стаза за слабовиде. Плоче су тзв. "Водиља" са обореном ивицом димензије 40/40/8 cm у завршној одбради од праног гранита и боји по избору инеститора/пројектанта. Цена обувата и израду подлоге од бетона д= 10цм. Обрачун по м¹	m¹	735.00	3,900.00	2,866,500.00
4.6	Набавка материјала, транспорт и израда кружне армирано бетонске плоче пречника 10 м - бина амфитеатра, армираном мрежастом арматуром Q196 . Дебљина плоче је 10цм. Цена обухвата комлетну позицију са арматуром. Обрачун по м²	m²	78.54	3,500.00	274,890.00
4.7	Набавка материјала транспорт и израда штампаног бетона на делу седишта трибина и централне бине амфтеатра, на централном платуо и одређеним улазима у парк, у простору за најмлађе. Обрачун по м²	m²	1,127.00	7,050.00	7,945,350.00