узајамно повезивање међународних и локалних стандарда. Институт за стандардизацију Србије, Улица Стевана Бракуса бр. 2, Beograd, http://www.iss.rs даје велики број табела које чине узајамну везу међународних и српских стандарда, као и преглед повучених и замењених стандарда.

НАПОМЕНА: Овај документ се референцира на: списак важећих српских стандарда (СРПС ЕН) и Списак важећих локалних законских и других обавеза из предметне области пројектовања и извођења радова.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

СНИМАЊЕ СТАБАЛА

Позиција подразумева резистографско снимање стања дрвне масе, свих стабала означених за проверу виталности Планом постојеће вегетације са мерама санације. Стабла предвиђена за снимање, утврђена су теренском валоризацијом стања вегетације, како је дато у табеларном Мануалу и поменутом графичком прилогу.

СЕЧА СТАБАЛА И КРЧЕЊЕ ТЕРЕНА

Радове сече може изводити искључиво правно или физичко лице оспособљено за безбедан рад са моторном тестером.

Радови сече и заштите стабала налазе се у оквиру припремних радова у овом пројекту. Неопходно је све припремне радове обухваћене овим пројектом извести пре свих осталих припремних радова осталих пројеката. Радови сече и орезивања стабала су први радови које се извршавају одмах по отварању градилишта.

Сеча постојећег дрвећа са вађењем пањева

Стабла одређена за сечу дата су графичким прилогом - лист 1: Постојеће стање са приказаним дрвећем које се уклања. По обарању стабала, приступити вађењу пањева. У зависности од величине пањева, око истих ископати земљу у пречнику од 1-2м, сасећи дебеле и танке жиле које се налазе у земљи на дубини до 50 цм. Рупе затрпати и земљу грубо испланирати. Сав посечени материјал утоварити у камион и превести на депонију удаљену до 20 км, или како одреди надзорни орган.

Обрачун по комаду, у односу на дебљинске разреде

*Напомена: