2.25	Машинско и ручно рушење свих справа за игру (17ком) и вежбање(2ком), које се не задржавају. Машински и ручни утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по комаду	ком.	17	2,600.00	44,200.00
	Премештање				
2.26	Премештање постојећих бетонских жардињера на нову позицију, дефинисану пројектом. Обухваћено поз 2.18 с тим што се две жардињере постављају у траву, па је с тим у вези потребно нивелисање подлоге и адекватна припрема тла. (План диспозиције мобилијара и опреме).				
	Обрачун комплет по комаду	ком.	2	1,200.00	2,400.00
2.27	Ручно сортирање демонтираних металних шипки за секундарну употребу постављања зашитне ограде у парку за псе. Позицијом подразумева и радови сечење, чишћење и фарбање стубова укупне висине h=80cm (60cm видљивог дела). Поставка на размаку од 1.5 m, укупно 283,4m ограде - 200 стубова.				
	Обрачун по комаду	ком.	200.00	2,000.00	400,000.00
2.28	Крчење и рашчишћавање терена машинским и ручним путем са уклањањем смећа и разног грађевинског шута, насталим приликом рушења и изградње у ободним зонама зелених површина. Позицијом обрачунато 10% зелених површина (110.121,75м2) =11.012,18м2 у слоју d=20cm.				
	Обрачун по м3	м3	2,202.44	450.00	991,096.20
	УКУПНО				**11,583,576.20**
	3. Земљани радови				
3.1	Машински ископ земље и постојећег тампона у дебљини до 25 цм са одвозом на градску депонију. Обрачун по м³	m³	116.25	850.00	98,812.50