ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Детаљном валоризацијом постојеће вегетације установљено је да одређени број стабала треба снимити резистографом и утврдити здравствено стање дрвне масе, како би се из безбедносних разлога, могућег лома или извале, уклонило.

Стабла у непосредној близини постојећих и планираних стаза и поплочаних платоа, због грађевинских радова могу претрпети одређену редукцију кореновог система чиме ће се дестабилизовати услед нарушене статике. Како би се стабла стабилизовала потребно је извршити заштитно анкеровање ових одраслих стабала и у периоду мировања вегетације извршити редукцију крошњи стабала како би се успоставио баланс између надземног и подземног стабла. За ове радове је потребно ангажовати обучену радну снагу за овај тип радова, употребу механизације и за правилну резидбу грана и обликовање круне лишћара. Потреба за овим радовима се утврђује на лицу места и током радова изградње, уколико дође до наведеног нарушавања стабала. Пре почетка радова обавезна је извршити заштиту стабала поставком појединачних и дужних заштитних мрежа, како је приказано Планом постојећег стања вегетације са мерама интервенције.

Пројектом реконструкције је започета сукцесивна обнове постојећег богатог фонда категорије високих лишћара и четинара парка Чаир.

Овај приступ спречава „огољавање" паркова које би настало масовном сечом свих стабала исте старости одједном, чиме се чувају еколошке и естетске вредности града. Пројектом су идентификована стабла нарушене виталности и декоративности која надлежне стручне комисије, након утврђивања детаљног здравственог стања резистографским снимањем, оправдавају за сечу и уклањање. Планом постојећег стања вегетације са мерама интервенције, поред појединачних стабала за проверу сече, означени су и густи склопови дрвећа исте старости, које је неопходно да јавна комунална предузећа у складу са будућим годишњим програмима одржавања, редовно проверавају и врше сукцесивну сечу и замену.

Сукцесивна обнова зеленог фонда подразумева постепену и планску замену старог, оболелог или оштећеног дрвећа новим садницама како би се очувао континуитет функције и естетике парка без наглих промена у пејзажу. Овај процес је кључан за дугорочну стабилност урбаног екосистема и безбедност посетилаца.

Главне карактеристике сукцесивне обнове обухватају:

* Идентификација и мониторинг: Редовни прегледи дрвећа ради утврђивања виталности и степена ризика (нпр. трулење, механичка