ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

САДЊА САДНИЦА

Напомене:

- Пре почетка уградње, извођац мора доставити надзорном инжењеру сертификате о здравственој исправности садног материјала којим доказује порекло и квалитет биљака које се уграђују;

- Сав садни материјал мора да буде највишег квалитета без мртвих делова, гљива, штеточина и болести;

- Сав садни материјал који је предвиђен овим пројектом биће прегледан од стране пејзажног архитекте;

- Жбунасте врсте требају да имају најмање 4-5 јаких и здравих изданака и требају да буду орезане (зависно од врсте);

- Извођач је одговоран за праћење квалитета и здравље биљног материјала пре испоруке.

- Такође мора да се у потпуности придржава свих захтева добављача како би се садни материјал одржао. У току испоруке па до момента садње материјал се мора адекватно заштитити;

- Пејзажни архитекта (Надзор) има право да одбије оштећени садни материал или садни материјал који није предвиђен у спецификацији у било које време процеса испоруке;

- Потребно је придржавати се свих захтева о величини, обиму, литражи и квалитету садница;

- Сав садни материјал треба да се одржава и негује у складу са општим радовима озелењавања, аутор пројекта има право на контролу у сваком тренутку.

Димензије биљака дате су по Европским стандардима.

Под садњом садница се подразумева садња дрвећа: лишћара и четинара, садња свих категорија шибља: листопадног, зимзеленог и четинарског, живе ограде, пузавица.