2	**Земљани радови озелењавања**				
2.1	**Ископ садних јама**				
2.1.1	Машински ископ земље III категорије за формирање садних јама дрвећа високе и средње категорије, димензија 80x80x80cm (по садној јами 0,5 m3), са формирањем правилних страна ископа. Садња укупно 663 стабла. Ископану земљу одложити на градилишну депонију.				
	Обрачун по м³	m³	331.50	2,220.00	735,930.00
2.1.2	Машински ископ земље III категорије за формирање садних јама жбуња, димензија 40x40x40cm (по садници 0,06 m3). Садња укупно 1667 садница листопадног, зимзеленог жбуња. Ископану земљу одложити на градилишну депонију.				
	Обрачун по м³	m³	100.02	1,800.00	180,036.00
2.2	**Обликовање брдашаца**				
	Након завршених грађевинских радова, приступити радовима насипања земље (баштенска земља III категорије из ископа) за потребе обликовања рељефа и формирања планираних брдашаца на игралишима. Пре почетка обликовања брдашцета потребно је уклонити површински слој хумусне земље d=20cm, и одложити га на позајмиште у оквиру градилишта. Земљу III категорије насипати у слојевима од 20cm квасити водом и набити до потребне збијености, до висина дефинисаних графичким Детаљима мобилијара и опреме на игралиштима. Средња висина уградње 60cm. По завршеном обликовању враћа се површински слој хумуса у висини од 20cm.				
	Обрачун по м³, како следи:				
2.2.1	Велико брдо на игралишту, P=377m2	м³	226.20	2,850.00	644,670.00
2.2.2	Хумка за цев, P=17m2	м³	10.20	2,850.00	29,070.00
2	**Укупно - земљани радови озелењавања**				**1,589,706.00**