Ред. Бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед.цена (РСД)	**Укупно/ (РСД)**
03-38	РОТОР 7.6М-13.7М К раин СУПЕР ПРО ротор 4" или одговарајући. Цена обухвата флексибилну цев Д16 (НП6) до 1м дужине и 2 ребраста колена 16x3/4". Обрачун по ком. роторског распрскивача за заливање травњака.	ком.	330,00	5.600,00	1.848.000,00
03-39	СПРЕЈ К раин СПРЕЈ распрскивач 4“, или одговарајући. Опсег од 1.2-4.6 м.Цена обухвата флексибилну цев Д16 (НП6) до 1м дужине и 2 ребраста колена 16x3/4". Обрачун по ком. спреј распрскивача за заливање травњака.	ком.	1.059,00	1.500,00	1.588.500,00
03-40	СИСТЕМ КАП ПО КАП ЗА ЗАЛИВАЊЕ ДРВЕЋА Подземни прстен Д16 са уграђеним компензационим капаљкама 2,3 л/х и бакарном заштитом капаљки /укупно око 3м дужине- 9 капаљки за свако стабло. Обрачун по комплету.	компл.	144,00	1.800,00	259.200,00
03-41	Декодерски подземни кабловски развод (2x2.5мм2) електро магнетних вентила са влагоотпорним кабловским спојницама. Пројектом су предвиђене три трасе каблова, обрачун укупно , по м дужном изведене позиције	м	2.300,00	450,00	1.035.000,00
03-42	Набавка материјала, израда и монтажа челичног поцинкованог стуба висине Х=4м, са израдом армирано-бетонског темеља самца адекватних димензија за стабилност стуба. Позиција обухвата монтажу професионалне сензорске опреме компатибилне са контролером Раин Бирд ЕСП-ЛХД, или одговарајућег : анемометра за ветар са импулсним предајником (ПТ-3002), жичаног сензора кише (РСД-БЕХ) и сензора влаге у земљишту (СМРТ-Ү Кит). У цену је урачуната набавка наменских двожилних сензорских декодера (СД-211), монтажа опреме у ИП66 водоотпорну кутију на стубу, повезивање на двожилну магистралу са водоотпорним конекторима, комплетно програмирање контролера, тестирање система и пуштање у рад. Обрачун по комплету.	компл.	1,00	850.000,00	850.000,00
	ТОТ. МОНТЕРСКИ РАДОВИ				**27.770.900,00**
04-00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
	Испирање цевовода и проба на притисак . Под ставком се подразумева следеће: -напунити мрежу водом -прикључити и извршити испитивање на начин како је прописано у Општим техничким условима.				
04-01	ДН 15-110	пауш □	1,00	250.000,00	250.000,00
04-02	Превоз отпада и вишка материјала из ископа камионом.	пауш	1,00	100.000,00	100.000,00
04-03	Чишћење терена након завршених радова.	пауш	1,00	150.000,00	150.000,00
	ТОТ. ОСТАЛИ РАДОВИ				**500.000,00**
05-00	**ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**				
05-01	Тестирање рада система , програмирање и пуштање у рад	пауш	1,00	350.000,00	350.000,00
05-02	Дводневна обука представника Инвеститора , испорука упутство за употребу и одржавање (ворд + 2 одштампана примерка)	пауш	1,00	120.000,00	120.000,00
05-03	Пројекат изведеног стања (.dwg +2 одштампана примерка)	пауш	1,00	200.000,00	200.000,00
	ТОТ. ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА				**670.000,00**
I-1	**Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - ФАЗА 1 И ФАЗА 2**				
01-00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**632.300,00**
02-00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**9.016.313,75**
03-00	МОНТЕРСКИ РАДОВИ				**27.770.900,00**
04-00	ОСТАЛИ РАДОВИ				**500.000,00**
05-00	ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА				**670.000,00**
I-1	**СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ФАЗА 1 И ФАЗА 2 - УКУПНО БЕЗ ПДВ-а**				**38.589.513,75**