Предмер и предрачун радова - СВЕСКА 9.1.					
Р.бр.	**Опис позиције**	**Ј.М.**	**Количина**	**Цена ј/м**	**Цена позиције**
	Грађевински радови				
	1.Припремни радови				
1.1	Израда, монтажа и демонтажа градилишне табле на улазу са подацима о пројекту, изградњи, надзору и почетком и завршетком радова. Материјал за израду је челични лим - табла ојачана квадратним челичним профилима на два стуба од челичних цеви	kom	1.00	80,000.00	80,000.00
1.2	Ограђивање, заштита свих делова простора за време извођења радова. Обрачун по м^1	m^1	13,480.00	200.00	2,696,000.00
1.3	Геодетско обележавање , праћење извођења радова и снимање изведеног стања. Обрачун по м^2	m^2	18,132.00	60.00	1,087,920.00
1.4	Обележавање траса/осовина, нивелета,попречни профили са котама, са претходним снимањем постојећег терена.	m^1	1,800.00	95.00	171,000.00
	УКУПНО				**4,034,920.00**
	2. Демонтаже и рушења				
2.1	Демонтажа постојеће опреме на простору за игру деце и њено ускладишење на месту које одреди инвеститор.	kom	12.00	2,500.00	30,000.00
2.2	Демонтажа постојећих клупа и канти њихово ускладишење на месту које одреди инвеститор.	kom	85.00	800.00	68,000.00
2.3	Рушење бетонског оквира постојећег пешчаника, сса 12,0/5,5 м, са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м^3	m^3	5.00	7,200.00	36,000.00
2.4	Демонтажаа постојећих тунела за игру њихово померање на мин 3 м са стране, рушење постојеће подлоге, израда нове, санација оштећена на цевима тунела са бојењем истих и монтажом на новој подлози. Обрачун паушал.	паушал	1.00	100,000.00	100,000.00