6.9	Извршити довођење у раван уређене површине,коловоза, пешачке стазе и сл. Поклопаца шахти, шибера, сливничких решетки и сл. који су из разних разлога ван ових равни тако да угрожавају безбедан саобраћај и не врше своју функцију. У ову позицију спада сав неопходан рад и материјал за учвршћивање елемента који се нивелише као и скупљање са одвозом насталог шута. Бетон се уредно негује до сазревања. Нивелисани елементи требају служити својој намени. Обрачун се врши по комаду нивелисаног елемента.	kom	11.00	7,375.00	81,125.00
6.10	Набавка,транспорт и уградња сливника са одговарајућом ливено гвозденом решетком са комплетном везом од ПВЦ цеви одговарајућег пречника и потребне дужине везе до споја са шахтом на канализационој мрежи. У цену улази сав потребан рад на ископу, утовару и транспорту ископане земље,као и потребан рад и материјал за израду бетонског јастука испод таложника и учвршћавање сливника за таложник. Продор одвода сливника у ревизиону шахту треба одрадити малтером, а настали шут изнети ван шахте и одвести транспортним средством на депонију. Ископ око сливника попунити бетоном МБ20 у количини 0,25м³/ком. Рам сливне решетке уградити у бетон.	kom	7.00	80,000.00	560,000.00
	Израда пројекта изведеног стања	Pauš	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00
6.10	**Репарација демонтиране ограде**				