3.29.2	трим стаза, d=15cm, P=1318,8m2	м³	197.82	3,500.00	692,370.00
3.30	**Дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм**				
	Набавка, транспорт и машинско насипање горњег носећег слоја дробљеног камена 0-31.5 мм као и грубо и фино разастирање и машинско збијање до пројектом захтеване носивости. Насипање извести како је дато у графичким прилозима (Детаљ застора и Детаљи диспозиције мобилијара и опреме).				
	Обрачун по м³, како следи:				
3.30.1	тартан подлоге, d=10cm, P=640,5m2	м³	64.05	3,500.00	224,175.00
3.30.2	сензорне стазе, d=10cm, P=5,6m2	м³	0.56	3,500.00	1,960.00
3.30.3	шљунак, d=10cm, P=953,6m2	м³	95.36	3,500.00	333,760.00
3.30.4	трим стаза, d=10cm, P=1318,8m2	м³	131.88	3,500.00	461,580.00
3.30.5	песак, d=10cm, P=109,3m2	м³	10.93	3,500.00	38,255.00
3.30.6	декинг, d=10cm, P=118,0m2	м³	11.80	3,500.00	41,300.00
3.30.7	бетонски елементи, d=10cm, P=47m2	м³	4.70	3,500.00	16,450.00
	УКУПНО				**48,212,553.25**
	4. Бетонски и армиранобетонски радови				
4.1	Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонских ивичних греда са заобљеним горњим ивицама дим 20/50 cm, армираним са 4ø12 и узенгијама ø6/25 cm. Цена обухвата потребну оплату и арматуру. Обрачун по м³	m³	3.60	40,000.00	144,000.00
4.2	Набавка и уградња баштенских ивичњака дим. 7/20цм дужине 50цм у слоју бетона. Обрачун по м¹	m¹	1,616.00	1,950.00	3,151,200.00
4.3	Набавка транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената (типа бехатон). Плоча димензија 90/45/8 cm, карактеристичне силе лома 20kN. Боја по избору инвеститора. Ценом обувата и израду подлоге од фракције 4-8mm. Обрачун по м²	m²	400.00	6,000.00	2,400,000.00