4	Spoljašnji IP zvučnika za montažu na stub Spoljni IP zvučnik podržava POE mrežu ili sistem bez POE mreže Idealan za nadogradnju analognog PA sistema u IP PA sistem bez zamene postojećeg analognog pojačala i zvučnika. Ogroman sistemski kapacitet od 6.000 zona POE IP PA sistem sa muzikom u pozadini, sistemom za pozive i sistemom za glasovno uzbunjivanje Minimalna kablovska veza preko postojećeg LAN/WAN/internet sistema Kompatibilan sa IEEE 802.3at POE standardima IP bazirani POE napajani spoljašnji zvučnik od 30W IP66 vodootpornost i otpornost na prašinu za ekstremno teška spoljašnja radna okruženja Ugrađeni IP striming audio dekoder, pojačalo klase D i zvučnik Jedan mrežni kabl za kontrolu, signal i napajanje Isti POE zvučnici omogućavaju definisanje nekoliko grupa ili zona Različita muzika ili glasovne poruke se istovremeno emituju preko različitih POE zvučnika Prioritizacija poziva i sistem muzike u pozadini Podesiva jačina zvuka zvučnika preko mreže	kom	56.300,00	4	225.200,00
5	Isporuka i montaža Industrijskog upravljivog POE svitch uređaja sa 4 porta 4*10/100M PoE porta + 1*10/1000M RJ45 industrijski PoE switch, 1-4 porta kompatibilna sa IEEE 802.3af/at; PoE port podržava AF/AT inteligentno prepoznavanje, standardna snaga je 15,4W/portu, maksimalna snaga: 30W/portu; PoE podrazumevano: 1, 2(+)/3, 6(-); Kapacitet prekidača: 1,6Gbps, MAC tabela: 1K; Ulazni napon: DC48-57V, Redundantni dvostruki napajajući 5-bitni industrijski terminali; IP nivo zaštite: IP40; Montaža na šinu.	kom	24.000,00	1	24.000,00
6	Napojni kablovi za napajanje LED panela	kom	8.900,00	20	178.000,00
7	Signalni kablovi za komunikaciju kontrolera sa LED panelima	kom	24.600,00	20	492.000,00
8	Nosač LED displeja sa svim potrebnim materijaom i radovima	kom	840.000,00	1	840.000,00
9	Kartica za prijem video signala	kom	69.700,00	1	69.700,00
10	Modul za napajanje kompletnog sistema	kom	61.500,00	1	61.500,00
11	Nosač postolja za LED displej veličine 5x4m	kom	507.200,00	1	507.200,00
12	Server za obradu podataka i upravljanje LED bilbordom	kom	530.000,00	1	530.000,00
13	Montaža opreme koja uključuje upotrebu potrebnh skela, kranova	kom	345.000,00	1	345.000,00
14	Sitan nespecificirani repromaterijal	kom	31.200,00	1	31.200,00
15	Programiranje parametara sistema i pustanje u rad, obuka korisnika	kom	380.000,00	1	380.000,00
				Ukupno RSD-a bez PDV-a:	**9.459.860,00**

MONITORING CENTAR

R.br	Opis	Jed. mere	Jedinična cena	Količina	Ukupno
1	Isporuka prenosnog računara (laptop) za puštanje video sadržaja na LED displeju, minimalnih karakteristika: CPU i5, RAM 8GB, 256TB SSD	kom	90.000,00	1	90.000,00
2	Isporuka, montaža i konfigurisanje unutrašnje jediice video interfona IP monitor sa ekranom osetljivim na dodir od 7 inča PoE napajanje; TFT ekran od 7 inča (1024*600); Rad sa ekranom osetljivim na dodir; Full duplek komunikacija; Preusmeravanje poziva na pametni telefon Ugrađena Vi-Fi antena za bežično povezivanje Podrška višejezičkom meniju (prilagođavanje); Podržava 12 vrsta melodija zvona;	kom	36.992,00	1	36.992,00
3	Isporuka i montaža mrežnog kontrolera IP ozvučenja 17,3" veliki ekran u boji, sa kontrolom ekrana na dodir. Potpuni digitalni prenos; se prenosi uglavnom putem mreže (LAN) Industrijska ploča za stabilan rad Moćna matrica; bogati ugrađeni elektro-akustični programski izvori Ugrađena četiri nezavisna audio ulazna kanala, CD plejer i poseban audio izvor Standardni dizajn od 19" za montažu u stalak Funkcija pregleda dnevnika; pogledajte status rada Kontrolišite jačinu tempiranih sadržaja pojedinačno Emitovanje se nastavlja automatski nakon oporavka veze	kom	1.152.000,00	1	1.152.000,00