ПРВА ФАЗА ГРАДЊЕ - Детаљнији технички описи:

ЦЕНТРАЛНИ ПРОСТОР ЗА ИГРУ ДЕЦЕ

- **ОПИСИ НАМЕНЕ ПОВРШИНА, МАТЕРИЈАЛА И НАЧИНА ИЗВОЂЕЊА**

1. **Плато испред Дечијег културног центра**
2. **Централни плато за игру деце**

1. ПЛАТО ИСПРЕД ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Површина је мултифункционалне намене. Са ње се приступа објекту. Омогућава одржавање приредби, постављање изложби и одржавање других пригодних манифестација, пре свега за децу. Пружа по потреби могућност постављања мање монтажне бине. Конструктивно је предвиђена и за већа оптерећења, па омогућава приступ доставних и интервентних возила.

Плато испред ДКЦ има површину од око 1000 м2, заједно приступни плато, и леви, и десни правац пружања, који су обједињени у целину примењеним материјалима. Бирани материјали су префабриковане бетонске плоче и штампани бетон.

- **ПРЕФАБРИКОВАНЕ БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ, ТИПА БЕХАТОН, ДИМЕНЗИЈА 90Х45 cm**, **И ДЕБЉИНЕ 8 cm**, са захтеваном и карактеристичном силом лома од 20 kN. Коначна цена у poz. 4.2. предмера и предрачуна, у оквиру бетонских и армиранобетонских радова, обухвата набавку, транспорт и уградњу, са уградњом подлоге фракције 4-8 мм.
  Изабрани бетонски елементи – плоче могу да поднесу потребна већа оптерећења, што је први критеријум код избора био. Могуће их је лакше заменити услед непредвиђених оштећења. Погодне су и за приступ интервентних и доставних возила, и због радов на подземним инсталацијама услед кварова и текућег одржавања.
  Пошто се постави тампонски слој, и испита, преко фракције 4-8 мм постављају се плоче, уз подбијање пешчаног слоја. Нивелисање се постиже летвом дужине од 4 м. Фуге се попуњавају песком, засипају, а уз помоћ метле додатно запуњују песком величине 0-2 мм. Површина се ваља лаким ваљком и то у оба правца.
  Боја се бира накнадно од стране инвеститора и главног пројектанта, а избор зависи од усклађивања са бојама и нијансама околних