декларацију о травној смеши. Травну смешу прилагидити експозицији, са густином сетве 30gr/m².

Обрачун је по м2 комплет.

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

Опште напомене:

Све радове на одржавању зеленила траба да води и надзире стручно лице, уз ангажовање радне снаге која је квалификована.

Алат који се користи, као и сав остали неопходни материјала мора бити сертификован, квалиетатан и безбедан.

Сваку штету који би извођач изазвао својим нестручним или несолидним радом, дужан је сам сносити и о свом трошку довести у ред.

Свака непредвиђена штета који је директно или индиректно утицала на квалитет зеленеила, а санација није предвиђена у оквиру програма одржавања зеленила, посебно ће се наплаћивати.

Позиција одржавање зеленила подразумева све операције одржавања и неге зеленила (заливање, орошавање, формирање кросњи, живих ограда,...) до примопредаје објекта, али не више од годину дана.

САДНИЦЕ

У току прве године након садње садница, (један вегетациони период) подизања цветних и травних површина и коначне обраде зелених површина, потребна је интензивна нега и одржавање, које ће помоћи садницама да се боље и лакше прилагоде новој средини, које ће обезбедити брз пораст и биолошки снажну вегетацију.

Да би се задовољиле потребе садница и да би оне достигле свој естетски и биолошки максимум, неопходно је учинити следеће:

Редовно орезивање шибља. Прво орезивање извршити средином зиме, када се врши и скидање, односно уклањање свих осушених делова биљкака, а замена осушених стабала и шибља почетком пролећа.

Окопавање украсног шибља. Прво окопавање извршити почетком пролећа, након одмрзавања земље, а друго након месец дана. Наредних месец дана све до првих мразева окопавање обављати једанпут месечно.

Прихрањивање садница и травњака обављати три пута годишње и то: