	A	B	C	D	E	F
299	**05-03**	**Чепирање одовода атмосферске канализације из шахте РША06**				
300		На делу изласка цеви атмосферске канализације из постојеће шахте РША06 правилно чеповати цев, тачна локација дата је у графичким прилозима.	пауш	1.00	100,000.00	100,000.00
301						
302	**05-04**	**Чишћење и санација постојеће чесме "Пуж"**				
303		Увидом на терену у постојећи развод чесме Пуж извршити проверу, чишћење и замену дотрајалих цеви чесме и вратити све у првобитно стање након санације.	пауш	1.00	300,000.00	300,000.00
304						
305		**УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ**				**813,000.00**
306						
307	**А**	**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**				
308						
309	**1**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				475,000.00
310	**2**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				1,294,200.00
311	**3**	**БЕТОНСКИ РАДОВИ**				482,400.00
312	**4**	**ЦЕВНИ РАЗВОД- КАНАЛИЗАЦИЈА**				3,116,500.00
313	**5**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				813,000.00
314		**УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА**				**6,181,100.00**
315						
316						
317	**Б**	**ВОДОВОД**				
318	**01-00**	**Припремни радови**				
319	01-01	Пре почетке радова на водоводној мрежи за чесме, извршити проналажење и обележавање постојеће водоводне мреже. Позиција обухвата све потребне радње на проналажењу и ископавању постојеће водоводне мреже. Обрачун по броју прикључака				
320			пауш	1.00	100,000.00	100,000.00
321	01-02	Израда прикључка водовода за потребе нових чесми, на постојећу водоводну мрежу, са уградњом фитинга и комплет потребним пратећим материјалом. У цену је урачунато пресецање мреже и уградња потребних фитинга.				
322			пауш	1.00	80,000.00	80,000.00
323		**УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				**180,000.00**
324						
325						
326	**02-00**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
327						
328	**02-01**	**Машински и ручни ископ - широки ископ**				
329		Извршити ископ рова за водоводни развод. Ископани материјал се депонује минимално на 1 м од ивице рова. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте, извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење. У цену ископа су урачунати машински ископ, ручни ископ за правилно одсецање бочних страна и нивелисање дна рова, фино планирање дна рова , заштита других инсталација, депоновање земље на потребном одстојању, црпљење подземне воде, обезбеђење рова оградом и знацима упозорења, одржавање рова, разупирање рова за дубине веће од 1.5м, као и сви други трошкови који терете ову позицију. Обрачун количина по висини је вршен од коте дна до постојеће тј. затечене коте терена. Ширина рова је 80 цм.	м³	525.00	1,600.00	840,000.00
330						
331	**02-02**	**Насипање и набијање песка око и изнад цеви**				
332		Извршити набавку и насипање песка око цеви и изнад цеви у слоју мин.висине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи, мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Посебну пажњу обратити на насипање и набијање песка око цеви. Насути песак изнад цеви пажљиво набити, ручно, дрвеним набијачем, у свему према прописима за ову врсту радова.				
333		Обрачун по м3 песка у набијеном стању	м³	130.00	2,500.00	325,000.00