6.7	**Травњак**				
6.7.1	**Заснивање травњака**				
	Заснивање травњака се врши на ободним површинама нарушеним након радова изградње (обрачун 7% од укупне зелене површине). Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и потребан рад на заснивању травњака сетвом семена. Радови обухватају фрезирање, фино планирање површине ±1cm, сетву смеше трава, ваљање и заливање након сетве. Извођач је дужан да пре подизања травњака прикаже декларацију о травној смеши. Травну смешу прилагидити експозицији, са густином сетве 45gr/m².				
	Обрачун по м2, комплет.	m2	7021.6	320.00	2,246,912.00
6.7.2	**Реконструкција травњака**				
	Реконструкција травњака се врши у централној зони новоформираних Чаирских алеја. Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и потребан рад на реконструкцији травњака сетвом семена. Радови обухватају аерацију, ђубрење и подсејавање смешом трава, ваљање и заливање након сетве. Извођач је дужан да пре подизања травњака прикаже декларацију о травној смеши. Травну смешу прилагидити експозицији, са густином сетве 30gr/m².				
	Обрачун по м2, комплет.	m2	5616.1	280.00	1,572,508.00
6.7.3	**Фуговање**				
	Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и потребан рад на фуговању постављених стаза од камена у трави, сетвом семена. Обрачунато за фрезовање је 1% стазе од камена у трави. Радови обухватају сетву смеше трава заједно са мешавином земље и песка, којима се попуњавају фуге, ваљање и заливање након сетве. Извођач је дужан да пре подизања травњака прикаже декларацију о травној смеши. Травну смешу прилагидити експозицији, са густином сетве 30gr/m².				
	Обрачун по м2, комплет.	m2	4.7	250.00	1,175.00
6	**Укупно - Садња и формирање травњака**				**27,769,315.00**