	A	B	C	D	E	F
131						
132						
133	**05-00**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
134						
135	**05-01**	Вентилатор С&П сериес ВЕНТ125Л, или сличан, 230-50Хз, 2650рпм, 60W, 390м³/х, са 0.5м гибљиве алуминијумске цеви и обујмицама за прикључивање на вентилатор	комплет	1.00	45,000.00	45,000.00
136						
137	**05-02**	ПВЦ Д125 С-20 (СДР 41) – СН 4 КН/м² , усисни и потисни цевовод вентилације са фитингом	м	25.00	4,000.00	100,000.00
138						
139	**05-03**	Лула вентилационог система Ø125, Х1500мм , од челичне цеви у црној боји , са бетонском стопом, обрачун по комплету	комплет	2.00	40,000.00	80,000.00
140						
141	**05-04**	Контролер нивоа воде са сондама КНВ- С3 или одговарајући	ком	2.00	35,000.00	70,000.00
142						
143		УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ				**295,000.00**
144						
145						
146	**06-00**	**ПУШТАЊЕ ОТВОРЕНЕ РЕТЕНЗИЈЕ У РАД И ПРИМОПРЕДАЈА**				
147						
148	**06-01**	Испирање цевовода, подешавање хидрауличких елемената, пуштање отворене ретензије у рад	пауш	1.00	250,000.00	250,000.00
149						
150	**06-02**	Обука корисника и израда писаног упутства за коришћење и одржавање отворене ретензије. Упутство се предаје у дигиталној форми и два штампана примерка. Обрачун паушално.	пауш	1.00	75,000.00	75,000.00
151						
152	**06-03**	Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО). Пројекат се предаје у дигиталној форми и два штампана примерка. Обрачун паушално.	пауш	1.00	150,000.00	150,000.00
153						
154						
155		УКУПНО ПУШТАЊЕ ОТВОРЕНЕ РЕТЕНЗИЈЕ У РАД И ПРИМОПРЕДАЈА				**475,000.00**
156						
157						
158						
159	**I-1**	**РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОТВОРЕНА РЕТЕНЗИЈА**				
160						
161	01-00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				**1,195,000.00**
162	02-00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				**1,264,500.00**
163	03-00	ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ				**8,239,250.00**
164	04-00	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ				**1,502,000.00**
165	05-00	ОСТАЛИ РАДОВИ				**295,000.00**
166	06-00	ПУШТАЊЕ ОТВОРЕНЕ РЕТЕНЗИЈЕ У РАД И ПРИМОПРЕДАЈА				**475,000.00**
167						
168	**I-1**	**ОТВОРЕНА РЕТЕНЗИЈА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а**				**12,970,750.00**