3.15	**Канта - ваљкаста са поклопцем**				
	Набавка транспорт и уградња ваљкасте канте за отпатке са поклопцем (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	50	80.885,00	4.044.250,00
3.16	**Канта - са кесама**				
	Набавка транспорт и уградња канти за отпад од кућних љубимаца, са кесама (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	10	52.356,00	523.560,00
3.17	**Канта - рециклажна**				
	Набавка транспорт и уградња канти за рециклажно сортирање отпада (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	5	154.520,00	772.600,00
3.18	**Чесма - алуминијумска**				
	Набавка транспорт и уградња алуминијумске чесме (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	1	209.385,00	209.385,00
3.19	**Чесма - појило за птице**				
	Набавка транспорт и уградња чесме попут појила за птице (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	1	139.607,00	139.607,00
3.20	**Чесма - са два нивоа**				
	Набавка транспорт и уградња чесме са два нивоа приступа за пиће (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	2	175.065,00	350.130,00