4.12	Nabavka,transport i ugradnja raster betonskih ploča debljine d=10cm na delu parkinga,ispuna tinjom i zatrpavanjem.	m²	450.00	3,600.00	1,620,000.00
4.13	Betoniranje pešačkih staza betonom MB 20 debljine d=10sm i izradom dilatacija na svakih 4m. Obračun po m²	m²	854.00	2,200.00	1,878,800.00
4.14	Nabavka materijala i izrada obloge od kamenih ploča debljine 4,5-5cm u cem. Malteru. Obračun po m²	m²	854.00	6,000.00	5,124,000.00
4.15	Nabavka i ugradnja vodilja dim 40/40/8cm za osobe sa invaliditetom u sloju betona. Obračun po m¹	m¹	735.00	3,900.00	2,866,500.00
4.16	Nabavka transport i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča tipa behaton d=10cm. Predviđene ploče su multiformat 60/40x40, po uzoru na "Ex27", ili slične. Ploče su sa ravnim ivicama, sa kosinama pod uglom od ~ 63°, sa distancerom od 7 mm i u završnoj obradi od pranog granita u boji po izboru projektanta. Ploče slagati modularno i po šemi iz projekta. Obračun po m².	m²	1,340.00	7,000.00	9,380,000.00
4.17	Nabavka transport i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča tipa behaton d=8cm. Ploče su po uzoru na tip "Aristone", ili slične, sa ravnom ivicom, dimenzija 21/14/8cm. Debljina distancera je 2 mm, a završna obrada je prani granit u boji po izboru projektanta. Ploče slagati po šemi iz projekta. Obračun po m².	m²	450.00	5,800.00	2,610,000.00
4.18	Nabavka transport i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča tipa behaton, d=8cm. Ploče su po uzoru na tip "Aristone", ili slične, sa ravnom ivicom, dimenzija 14/14/8cm. Debljina distancera je 2 mm, a završna obrada je prani granit u boji po izboru projektanta. Ploče slagati po šemi iz projekta. Obračun po m².	m²	402.00	5,800.00	2,331,600.00
4.19	Nabavka i ugradnja vibropresovanih sivih ivičnjaka dim. 12/18cm dužine 80cm u sloju betona. Obračun po m¹	m¹	420.00	2,250.00	945,000.00
	Бетонски радови везани за мобилијар				
	Бетонска плоча за постављање тартана				