3.9	**Клупе лежаљке**				
	Набавка транспорт и уградња клупа лежаљки (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком.	15,00	133.650,00	2.004.750,00
3.10	**Клупе љуљашке**				
	Набавка транспорт и уградња клупа љуљашки (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком.	5,00	399.998,00	1.999.990,00
3.11	**Радиничарски израђене клупе**				
	Набавка материјала, транспорт до радионице, радионичка израда, транспорт на градилиште, монтажа клупа (дрвени седални делови на металној потконструкцији, са наслоном). Дате карактеристике и позиције уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	200	47.000,00	9.400.000,00
3.12	**Репариране клупе**				
	Набавка материјала за репарацију, транспорт до радионице, радионичка израда, транспорт на градилиште, монтажа клупа (дрвени седални делови на металној потконструкцији, са наслоном и средишњим делом за пресвлачење беба). Дате карактеристике и позиције уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	2	17.000,00	34.000,00
3.13	**Канта - ваљкаста отворена**				
	Набавка транспорт и уградња ваљкасте отворене канте за отпатке (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	35	73.845,00	2.584.575,00
3.14	**Канта - коцкаста са поклопцем**				
	Набавка транспорт и уградња коцкасте канте за отпатке са поклопцем (са датим карактеристикама и позицијама уградње у графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара и опреме и 9.2.7.4.10 Детаљ мобилијара и опреме). Поставку извршити у свему према техничким спецификацијама произвођача а у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	50	89.999,00	4.499.950,00