- околни тротоари и пешачки прелази нису у обухвату пројекта, али висинска разлика између тротоара и улаза у парк, ако постоји неутралише се адекватним нагибима у терену.
- највиши попречни нагиб пешачких стаза управно на правац кретања треба да износи 2%;
- пешачке стазе и пешачки прелази су у простору повезани.
- паркинг простора на парцели предвиђа паркинг места за управно паркирање возила инвалида.
- предвиђене су тактилне стазе дуж одређених праваца у парку које се формирају плочама „водиљама“, а намењене слабовидим особама.

02/4 Одводњавање са предметне локације

Планска документација налаже да се атмосферске воде решавају на такав начин да се обезбеди максимално задржавање воде на сливу, инфилтрација и поновно коришћење кишнице. То у на челу подразумева:
–испуштање атмосферских вода са кровних површина у зеленило;
–поплочавање слободнх површина пропусним плочама;
–обарање ивичњака где год постоји могућност према зеленим површинама;
–решавање одводњавања линијским-површинским одводњавањем на саобраћајницама у смислу израде канала за линијско одводњавање;
–изградњу ретензија које ће прихватити и задржати вишак падавина које ће се затим користити за потребе прања асфалтних и бетонских површина као и заливања травнатих и парковских површина. Ретензија може бити подземна или обликом и формом уклопљена у партерно уређење комплекса.

Предметним Пројектом за извођење одводњавање се решава водопропусним стазним засторима, мешавином двокомпонентне епоксидне смоле и ризле природног камена, и пропусним плочама и растер плочама, али и попречним падовима на стазним површинама и допунским одводом могућег вишка воде у зелене површине. Природа материјала која се користи омогућава у највећој мери некоришћење и неинсталирање сливника, нити захтева на свим позицијама ивичњаке, али и где их има, оборене ивице омогућавају отицање воде у зеленило.
Предметна парцела, као што је више пута наведено, другом пројектном документацијом покривена је у области одводњавања и сакупљања кишнице, али и искоришћења дренажне воде из водозахвата базена Чаир, која се иначе испушта у канализациону мрежу, али и из водозахвата (постројења са пумпама), посредством отворене ретензије са резервоаром и пумпном станицом. Вода ће бити проточна и додатно аерисана и користиће се за заливни систем за потребе заливања парка.

02/5 Зеленило и зелене површине

Идејни пројекат у свом делу пројектне свеске 9, под називом 09/2 Пројекат спољног уређења – озелењавање, детаљно обрађује локацију у овој области.