**Кућице за птице**

Набавка, транспорт и уградња дрвених кућица за птице. Карактеристике елемента и позиција уградње дате графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара, опреме и вртноархитектонских елемената са тачкама обележавања и 9.2.7.5.1 Детаљ1 - спецификација мобилијара. Позицијом обрачунат и потребан материјал за уградњу а све у складу са правилима струке.

Обрачун по комаду комплет.

## УГРАДЊА СПРАВА ЗА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА И ВЕЖБАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ

**ОПШТЕ НАПОМЕНЕ**

Извођач радова обухвата рад описан по појединачним ставкама и следећим заједничким условима:

Радови ће бити извршени према Дизајну и важећим прописима, атестима и где је то могуће у складу са препорукама произвођача.

Описане ставке укључују све радне операције, потрошњу материјала, помоћне алате и скеле и друге радове и трошкове потребне за завршетак радова.

Тачност извршења радова треба да одговара захтевима дизајна и прописа.

**ИЗРАДА ТЕМЕЉНИХ СТОПА ЗА ДЕЧЈЕ СПРАВЕ И ОПРЕМУ**

Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и израду темељних стопа од армираног бетона Ц25/30 (МБ30) ливеног на лицу места ради постављања справа на дечијем игралишту. Бетон се армира двоструком арматурном мрежом Q188 (Ø6mm, 150x150mm)

Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима.

Све радове извести према захтеваној темељној стопи од стране произвођача дечје справе.

Обрачун по м3 темеља.