Инвеститор је у обавези да пре отпочињања радова сече и уклањања стабала, обавести одговарајућу надлежну службу - Градску комисију за сечу.

Тек по добијању њиховог решења и плаћања обрачунате таксе може да се приступи сечи.

Такса за сечу је посебна ставка и није обухваћена овим пројектом.

КРЧЕЊЕ ТЕРЕНА

Позиција обухвата крчење жбуња, нижег дрвећа, корова, који је присутан на планираним зеленим површинама, као и утовар и транспорт на депонију. Сав посечени материјал утоварити у камион и превести на депонију удаљену до 20 km, или како одреди надзорни орган.

ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕРЕНА

Геодетско обележавање терена и праћење извођења радова на свим слојевима и елементима.

Рад обухвата исколчавање свих елементарних тачака дефинисаних у пројекту, сва геодетска мерења у вези са преношењем података из пројекта на терен и одржавање исколчених ознака на терену у целом радном процесу од почетка радова до предаје свих радова Инвеститору. У тај рад се укључује преузимање и одржавање свих основних геодетских снимака и нацрта, исколчавање на терену, које је инвеститор предао извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему да задовољи потребе градње, контроле радова, обрачуна и других разлога.

По завршетку радова Извођач је, на захтев Инвеститора, дужан да преда коначно исколчен цео објекат.

Предаја и преузимање трасе

Инвеститор предаје извођачу на терену исколчене све елементарне тачке са свим потребним писаним подацима. Тачке морају бити на терену означене дрвеним колчићима 4*4 цм. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. Предаја се врши са записником о преузимању.

Инвеститор предаје извођачу следеће прилоге:

1. Ситуација, са свим осовинама, стационажама и нумеричким подацима за све елементарне тачке. Координате свих елементарних тачака су дате у апсолутном геодетском систему. Извођач је дужан да по завршетку сваког слоја