УКУПНО 5500,00 м2

4.  ШТАМПАНИ БЕТОН, у дебљини АБ плоче од 12 cm за поз на тлу, и као завршна обрада елемената, у боји по избору пројектанта (на централном платоу, на поз за најмлађе, у простору амфитеатра, и на одређеним улазима)

- Централни плато 480,00 м2
- Простор за најмлађе..... 165,00 м2
- Амфитеатар 350,00 м2
- Улази 132,00 м2

УКУПНО 1127,00 м2

5.  Вибропресоване бетонске плоче типа бехатон 10/10/8, са завршном обрадом од праног гранита - бордуре

- Чаирска стаза, чаирске алеје и бордуре око дрвећа 1266,00 м2
- Централни плато..... 51,00 м2
- Везне стазе 42,50 м2
- Амфитеатар 131,00 м2
- Тргић 1 и 2 ..... 91,00 m2

УКУПНО 1582,00 м2

напомена:

бордуре у ширини мањој од 0.5м обрачунате су по м` кроз цену за уградњу

6.  Бетонске плоче типа бехатон, префабриковани бетонски елементати. Плоче су димензија 90/45/8 cm, карактеристичне силе лома 20kN. Боја по избору инвеститора, на подлози од фракције 4-8mm.

- ЦЕНТРАЛНИ ПЛАТО 400 м2