2.5	Рушење старе подне конструкције (од бетона, бетонских плоча, асфалта и камена), са припадајућим ивичњацима, утоваром и одвозом на градску депонију. Обрачун по м³	m³	885.00	2,800.00	2,478,000.00
2.6	Машинско и ручно рушење постојећег армирано бетонског елемента и фонтане. Обрачун по м³	m³	3.65	15,200.00	55,480.00
2.7	Рушење бетонске подлоге пода фонтане урађеног од камених плоча, d= 12 cm, и дела прилазних саобраћајница, са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м²	m²	465.00	650.00	302,250.00
2.8	Демонтажа постојећих дрвених седишта са анкерима. Обрачун по м¹	m¹	40.00	250.00	10,000.00
2.9	Машинско и ручно рушење постојећег бетонског оквира, будућег простора за најмлађе. Обрачун по м³	m³	75.00	4,800.00	360,000.00
2.10	Машинско и ручно рушење постојећег пода будућег простора за најмлађе. Обрачун по м²	m²	480.00	450.00	216,000.00
2.11	Рушење постојеће асфалтне подлоге дебљине д=10цм за постојећим ивичњацима, утовар и одвоз на градску депонију. Обрачун по м²	m²	10,791.00	450.00	4,855,950.00
2.12	Рушење постојеће подлоге са постојећим ивичњацима, утовар и одвоз на градску депонију. Обрачун по м²	m²	1,100.00	350.00	385,000.00
	Демонтажа, репарација и поновна монтажа постојећег мобилијара и опреме				