4.6	**Изложбени панои**				
	Набавка, транспорт и уградња тространих металних изложбених паноа, рам од металних профила са панелном плочом (висине 2м, ширина једне стране 1.5м). Карактеристике елемента и позиција уградње дате графичким прилозима 9.2.7.5.1Детаљ 1 - Спецификација мобилијара. Позицијом обрачунат и потребан материјал за уградњу а све у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	12	45,000.00	540,000.00
4.7	**Информационе табле на улазима**				
	Набавка, транспорт и уградња информационих табли, рама од металних профила са панелном плочом (висине 2м, ширине 1.5м). Карактеристике елемента и позиција уградње дате графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара, опреме и вртноархитектонских елемената са тачкама обележавања и 9.2.7.5.1 Детаљ1 - спецификација мобилијара. Позицијом обрачунат и потребан материјал за уградњу а све у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	2	15,000.00	30,000.00
4.8	**Издигнуте леје**				
	Набавка, транспорт и уградња издигнутих леја од дрвених даски (висине 0,5м, ширине 0.8 и дужине 1.9м). Карактеристике елемента и позиција уградње дате графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара, опреме и вртноархитектонских елемената са тачкама обележавања и 9.2.7.5.9 Детаљ 9 - Вртноархитектонски елементи - лук и издигнуте леје. Позицијом обрачунат и потребан материјал за уградњу а све у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	8	3,500.00	28,000.00
4.9	**Кућице за птице**				
	Набавка, транспорт и уградња дрвених кућица за птице. Карактеристике елемента и позиција уградње дате графичким прилозима 9.2.7.4 План диспозиције мобилијара, опреме и вртноархитектонских елемената са тачкама обележавања и 9.2.7.5.1 Детаљ1 - спецификација мобилијара. Позицијом обрачунат и потребан материјал за уградњу а све у складу са правилима струке.				
	Обрачун по комаду, комплет	ком	10	1,500.00	15,000.00
4	**Укупно - вртно архитектонски елементи**				**2,918,000.00**