8.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Пројекат за извођење партерног уређења Парка Чаир на КП БР. 2914/1 и 2912 КО Ниш "Ћеле Кула", у Нишу

Општи подаци о пројекту

Предмет пројекта је партерно уређење Парка Чаир. У оквиру овога неопходно је поставити и сталну саобраћајну сигнализацију и опрему.
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације је урађен на ситуационом плану преузетом из свеске спољног уређења 9.
Техничка документација израђена је у складу са Локацијским условима **бр: ROP- NISP-19346-LOC-3//2025**, издатим дана 26.09.2025.год. и измењеним локацијским условима број **ROP- NISP-19346-LOC-6//2026**, издатим дана 07.05.2026. год, решењем по члану 145. Број **ROP- NISP-19346-ISAW-8//2026** издатим дана 15.05.2026. год. и идејним пројектом

ОПИС ПРОБЛЕМА

Према постојећем стању у парку Чаир већ постоје пешачке стазе на којима у оквиру постојећег саобраћајног полигона има знакова који су у доста лошем стању.

ОГРАНИЧЕЊА

Нема ограничења у пројекту.

ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА

Стална саобраћајна сигнализација и опрема

Пројекат сигнализације се може поделити на три дела где је у првом делу пројектована сигнализација на едукативном саобраћајном полигону. У другом делу дата је сигнализаија на бициклистичко-пешачкој стази и у трећем делу сигнализација на новопројектованом паркиралишту.

Едукативни саобраћајни полигон је конципиран тако да се на истом могу извршити доста различитих облика обуке деце у саобраћају. Поред хоризонталне и вертикалне сигнализације пројектована је и семафоризација на укрштају две стазе.

Бициклистичко пешачка стаза је ширине од око 4м, где је пројектована хоризонтална и вертикална сигнализација ради обележавања исте.

Паркинг је новопројектовани са 39 паркинг места од којих је 3 паркинг места за особе са посебним потребема.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУНИ

Ова врста пројекта не захтева саобраћајно техничке прорачуне и анализе што се не захтева ни пројектним задатком.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

Нема неких специјалних ефеката овог пројекта.