4.4	Nabavka transport i ugradnja behaton ploča 10*10*6cm tipa "HOLAND" ili slične, za bordure na stazama i alejama, na pešačkim stazama u širini od 0,2m i dužini od 3,5m, kružne forme oko drveća, šare u amfiteatru, nepravilne forme na centralnom platou. Obračun po m¹	m¹	5,300.00	1,600.00	8,480,000.00
4.5	Nabavka transport i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča tipa behaton za formiranje taktilnih staza za slabovide. Ploče su tzv. "Vodilja" sa oborenom ivicom dimenzije 40*40*8cm. Cena obuvata i izradu podloge od betona d= 10cm. Obračun po m¹	m¹	735.00	3,900.00	2,866,500.00
4.6	Nabavka materijala, transport i izrada kružne armirano betonske ploče prečnika 10 m - bina amfiteatra, armiranom mrežastom armaturom Q196 . Debljina ploče je 10cm. Cena obuhvata komletnu poziciju sa armaturom. Obračun po m²	m²	78.54	3,500.00	274,890.00
4.7	Nabavka materijala transport i izrada štampanog betona na delu sedišta tribina i centralne bine amfteatra. Obračun po m²	m²	342.00	7,050.00	2,411,100.00
4.8	Nabavka materijala, transport i izrada kružnih armirano betonskih parapetnih greda dimenzie 30/40, u potrebnoj armaruri (4*4ø12 i uzengije ø6/25). Cenom obuhvatiti komletnu poziciju sa armaturom). Obračun po m³	m³	23.93	50,000.00	1,196,500.00
4.9	Nabavka materijala, transport i izrada armirano betonske ploče dimenzije prema projektu, armiranom mrežastom armaturom Q 196 . Debljina ploče je 10cm. Cenom obuhvatiti komletnu poziciju sa armaturom. Obračun po m²	m²	330.00	2,800.00	924,000.00
4.10	Nabavka,transport i ugradnja betonskih sivih ivičnjaka dimenzije 18/24cm u betonu MB20, ispod i oko ivičnjaka na parkingu.	m'	300.00	2,700.00	810,000.00
4.11	Nabavka,transport i ugradnja betonskih sivih ivičnjaka dimenzije 12/18cm u betonu MB20, ispod i oko ivičnjaka na dečjem poligonu.	m'	1,500.00	2,250.00	3,375,000.00