	A	B	C	D	E	F
276						
277		**Ретензионо инфилтрациона грађевина**				
278	**04-04**	Набавка и уградња модуларног система за инфилтрацију атмосферских вода тип ХАУРАТОН RAUSIKKO ЛТ Box или одговарајућег. Систем се састоји од јединичног модула димензија Š×D×V=800x800x357mm направљеног од полипропилена са најмање 96% корисне запремине са минималном притисном чврстоћом од 358 кН/м2 са стопом повећања оптерећења 0,5 кН/(м2*с), а све у складу са СРПС ЕН17152-1 (Потребно доставити изјаву о својствима). Кроз систем мора бити омогућена инспекција и чишћење путем интегрисаних инспекционих тунела димензија мин. Ш×В 155×288 mm, смештених унутар конструкције елемената јединичног модула. Димензије инфилтрационе грађевине требају бити у складу са пројектном документацијом бруто запремина 21,2 м3, нето запремина 20,3 м3. Ставка укључује набавку потребних елемената, а све према детаљима из пројекта. Сви су модули међусобно компатибилни што омогућава њихово лако и сигурно комбиновање. Ставка не укључује потребан геотекстил и геомембрану за обмотавање система и цеви за повишење инспекцијских прикључака. Све као ХАУРАТОН RAUSIKKO ЛТ или сличан.				
279		Инфилтрациони модуларни систем ХАУРАТОН 3 x 3,2x3,2x0,69м и 3,2x6,4x0,69м (или одговарајући)	m3	36.00	24,000.00	864,000.00
280						
281	**04-05**	**Ревизиони модул**				
282		Набавка и уградња уливно-ревизионог модула ХАУРАТОН RAUSIKKO Ц3 ТИП Х или одговарајући , од полипропилена, димензија Š×D×V=800x800x660 Уливно/ревизиони модул на себи има исцртани шаблон за могућност спајања цеви ДН 110 - ДН500 у 4 смера. Модул има отворе пречника 580 mm за могуће формирање додатног таложника са доње стране и са горње за надвишење за приступ. Путем модула могуће је вршити инспекцију и чишћење у XY смеру.Позиција обухвата и набавку и уградњу надвишења у складу са пројектном документацијом и ливено гвозденог шахт поклопца светлог отвора Фи 600 са вентилацијом. Обрачун по комаду.				
283		Ревизиони модул ХАУРАТОН Ц3 ТИП Х или одговарајући	kom	4.00	35,000.00	140,000.00
284						
285		**УКУПНО ЦЕВНИ РАЗВОД**				**3,116,500.00**
286						
287	**05-00**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
288						
289	**05-01**	**Испитивање канализационе мреже**				
290		Након монтаже канализационе мреже , исту је потребно испитати на водонепропусност у присуству надзорног органа. О резултатима испитивања направити записник који потписују одговорни извођач радова и надзорни орган. Записник о извршеном испитивању доставити инвеститору на даљу употребу.				
291		Обрачун по метру изведених инсталација	м	326.00	500.00	163,000.00
292						
293	**05-02**	**Прикључак цевовода на спољни градски јавно комунални канализациони развод**				
294		Израда прикључака канализационих инсталација на градску канализациону мрежу . Прикључак се врши на постојећу уличну мрежу преко нове шахте. Обрачун по комаду комплет изведеног прикључења а све по инструкцијама ЈКП Ниш.				
295						
296		атмосферска канализација (чеме 5 и 6)	ком	1.00	150,000.00	150,000.00
297		атмосферска канализација прикључак сигурносног прелива из отворене ретензије - прикључак извести на постојећи шахт РША04.	ком	1.00	100,000.00	100,000.00
298						