9.2.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9.2.6.1 Прорачунске табеле и мануал валоризације

ИСКАЗ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	
Ознака зелене површине	Површина (m²)
T1	2.939,58
T2	2.551,62
T3	358,67
T4	1.765,46
T5	632,37
T6	374,23
T7	637,52
T8	411,69
T9 - T10	192,83
T11	359,86
T12	195,64
T13	175,38
T14	203,80
T15	219,20
T16	491,48
T17	273,64
T18	671,71
T19	561,13
T20	35,63
T21	48,53
T22	3,00
T23	3,00
T24	301,98
T25	3,00
T26	1.907,75
T27	3.044,15
T28	6.388,71
T29	4.716,48
T30 - T33	1.181,03
T34	1.578,91
T35	1.087,61
T36	324,08
T36a	49,09
T37	2.198,70
T38	3.113,72
T38a	136,66

T39	1.393,72
T40	1.704,78
T4a	467,16
T41	194,86
T42	1.074,97
T43	653,09
T44	2.994,73
T44a	850,59
T45	3,00
T46	30,75
T47	3,00
T48	3,00
T49	3,00
T50	840,49
T51	2.646,59
T51a	3,00
T51b	3,00
T51c	3,00
T52	2.791,26
T53	3,00
T54	3,00
T55	3,00
T56	3,00
T57	3,00
T58	1.103,16
T59	596,82
T60	12,57
T61	1.015,33
T62	49,85
T63	342,92
T63a	250,68
T64	49,85
T65	884,62
T65a	953,05
T66	365,70
T67	928,62
T68	822,70
T69	5.577,80
T70 (T71)	10.289,23
T72	21.256,11
T73	7.349,07

T74	3.551,71
T75	1.282,03
T76	214,02
Укупно:	**111.712,65**

ИСКАЗ ПЛАНИРАНИХ % ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	
Назив површине	Површина (m²)
Обухват пројекта	136.069,00
Зелене површине	111.712,65
% планираних зелених површина	**82,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ПО ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Ознака зелене површине	Површина (m²)	Ознака	Врста / материјал	број комада	m'	m²	норма садње (kom/m²)
T1	2.939,58	Ld9	Tilia tomentosa	5			
		Ld10	Liquidambar styraciflua - нови дрворед	9			1kom/10m
		Ls3	Morus alba 'Pendula'	6			
		Ls4	Fraxinus excelsior 'Pendula'	2			
		Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	1			
		Lž1	Spirea vanhouttei	10		10,00	1kom/m²
		Lž2	Philadelphus coronarius	8		16,00	1kom/2m²
		Lž3	Corylus avellana 'Contorta'	4		16,00	1kom/4m²
		Lž7	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	15		15,00	1kom/m²
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	22	150,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			196,91	
			Шљунак			69,62	
			ПВЦ граничник		17,9		
T2	2.551,62	Ld4	Sophora japonica	2			
		Ld6	Betula verrucosa	5			
		Ld8	Fraxinus ornus	2			
		Ld9	Tilia tomentosa	2			
		Čd1	Pinus sylvestris	3			
		Čd5	Picea omorika	5			
		Ls6	Rhus typhina	6			
		Lž1	Spirea vanhouttei	10		10,00	1kom/m²
		Žž5	Euonymus microphyllus 'Albovariegatus'	112		27,90	4kom/m²
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	14	56,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			166,07	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			141,22	
T3	358,67	Ld4	Sophora japonica	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			25,11	
T4	1.765,46	Ld1	Acer platanoides - допуна постојећег дрвореда	4			1kom/6m'
		Čd6	Libocedrus decurrens	1			
		Čd7	Cedrus atlantica	8			
		Ls6	Rhus typhina	1			
		Žž5	Euonymus microphyllus 'Albovariegatus'	9		2,30	4kom/m²
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	14	56,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			123,42	

T5	632,37	Ld1	Acer platanoides - допуна постојећег дрвореда	2			1kom/5-6m'
		Ld8	Fraxinus ornus	2			
		Čd5	Picea omorika	4			
		Lž1	Spirea vanhouttei	10		10,00	1kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			43,57	
T6	374,23	Ld3	Aesculus hippocastanum	1			
		Čd6	Libocedrus decurrens	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			26,20	
T7	637,52	Ld3	Aesculus hippocastanum	4			
		Ls4	Fraxinus excelsior 'Pendula'	4			
		Lž3	Corylus avellana 'Contorta'	6		24,00	1kom/4m^2
		Lž5	Viburnum opulus 'Roseum'	4		16,00	1kom/4m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			41,83	
T8	353,28	Ls2	Prunus serulata 'Kanzan'	2			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			9,78	
			Шљунак			205,05	
T9 - T10	192,83	Ld13	Zelkova serrata	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			13,50	
T11	192,83	Ld13	Zelkova serrata	3			
		Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	2			
		Žž2	Lonicera nitida	10		10,00	1kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			12,80	
T12	195,64	Ls2	Prunus serulata 'Kanzan'	1			
		Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	1			
		Lž4	Hibiscus syriacus 'Variegata'	9		9,00	1kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			13,07	
T13	175,38	Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	3			
		Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			12,28	
T14	203,80	Čd1	Pinus sylvestris	3			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			14,27	
T15	219,20	Čd1	Pinus sylvestris	3			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			15,34	
T16	491,48	Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	2			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			34,40	
T17	273,64	Ld11	Salix babylonica 'Aurea'	3			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			19,15	
T18	671,71	Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	4			
		Lž4	Hibiscus syriacus 'Variegata'	9		9,00	1kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			33,16	
			Шљунак			197,93	
			ПВЦ граничник		26,2		
T19	561,13	Ld6	Betula verrucosa	2			
		Čd4	Picea abies	2			
		Ls2	Prunus serulata 'Kanzan'	1			
		Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	1			
		Žž2	Lonicera nitida	5		5,00	1kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			38,93	
T20	35,63		Травњак - заснивање нарушеног 7%			2,49	
T21	48,53		Травњак - заснивање нарушеног 7%			3,40	

T22	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T23	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T24	301,98	Ld9	Tilia tomentosa	2			
		Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			21,14	
T25	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T26	1.854,82	Ld1	Acer platanoides - допуна постојећег дрвореда	1			1kom/5-6m'
		Ld8	Fraxinus ornus	2			
		Ld9	Tilia tomentosa	1			
		Ld12	Salix matsudana 'Tortuosa'	1			
		Čd7	Cedrus atlantica	2			
		Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	4			
		Ut1	Hakonechloa macra	132		33,00	4kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			127,53	
T27	2.991,53	Ld1	Acer platanoides - допуна постојећег дрвореда	1			1kom/5-6m'
		Ld12	Salix matsudana 'Tortuosa'	1			
		Čd7	Cedrus atlantica	2			
		Čd5	Picea omorika	2			
		Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	2			
		Ut1	Hakonechloa macra	120		30,00	4kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			207,31	
T28	6.388,71	Ld1	Acer platanoides	11			
		Ld2	Platanus acerifolia - допуна постојећег дрвореда	9			1kom/7m'
		Ld6	Betula verrucosa	6			
		Ld7	Fraxinus excelsior	4			
		Ld8	Fraxinus ornus	1			
		Čd4	Picea abies	6			
		Čd6	Libocedrus decurrens	1			
		Čd7	Cedrus atlantica	7			
		Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	4			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			433,26	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			199,32	
T29	4.716,48	Ld2	Platanus acerifolia - допуна постојећег дрвореда	6			1kom/7m'
		Ld4	Sophora japonica	2			
		Ld7	Fraxinus excelsior	2			
		Čd2	Pinus wallichiana	4			
		Čd4	Picea abies	3			
		Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	3			
		Ls7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	2			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			330,15	
T30 - T33	1.181,03	Ld1	Acer platanoides	1			
		Ls7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	1			
		Ls8	Lagerstroemia indica	2			
		Pe1	Astilba 'Astary White'	276		17,27	16kom/m^2
		Pe2	Vinca minor	339		13,56	25kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			74,83	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			38,11	
			Шљунак			43,03	
			Малч			30,84	

			ПВЦ граничник		31,3		
T34	1.578,91	Čd7	Cedrus atlantica	3			
		Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	4			
		Ls7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	1			
		Pe1	Astilba 'Astary White'	187		11,70	16kom/m^2
		Pe2	Vinca minor	290		11,60	25kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			107,75	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			16,26	
			Малч			23,30	
			ПВЦ граничник		9,0		
T35	1.087,61	Ld6	Betula verrucosa	2			
		Ls9	Koelreuteria paniculata	4			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			76,13	
T36	324,08	Ls9	Koelreuteria paniculata	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			22,69	
T36a	49,09		Травњак - заснивање нарушеног 7%			3,44	
T37	2.198,70	Ld6	Betula verrucosa	9			
		Čd3	Pinus nigra	3			
		Čd4	Picea abies	3			
		Pz1	Wisteria floribunda	48	24,0		2kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			149,42	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			64,07	
T38	3.113,72	Ld6	Betula verrucosa	5			
		Ld11	Salix babylonica 'Aurea'	1			
		Čd3	Pinus nigra	44			
		Ls2	Prunus serulata 'Kanzan'	3			
		Lž6	Hydrangea paniculata 'Limelight'	8		15,00	1kom/2m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			216,91	
T38a	136,66	Lž6	Hydrangea paniculata 'Limelight'	4		8,00	1kom/2m^2
		Žž6	Euonymus 'Paloma Blanca'	41	20,4		2kom/m'
		Ut2	Carex morrowii	182		20,27	9kom/m^2
			Шљунак			98,17	
T39	1.393,72	Ld6	Betula verrucosa	6			
		Ld9	Tilia tomentosa	2			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			97,56	
			Шљунак			250,00	
			Трим застор (попут Terra Battuta)			93,65	
			ПВЦ граничник		45,7		
T40	1.704,78	Ld6	Betula verrucosa	7			
		Čd4	Picea abies	4			
		Pz1	Wisteria floribunda	48	24,0		2kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			119,33	
T4a	467,16	Ld6	Betula verrucosa	2			
		Čd4	Picea abies	1			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			32,70	
T41	194,86	Lž8	Waigela florida 'Alexandra'	16		16,00	1kom/m^2
		Žž3	Abelia g. 'Kaleidoscope'	12		12,00	1kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			11,68	
T42	1.074,97	Ld1	Acer platanoides	3			
		Čd5	Picea omorika	7			

		Pe3	Helichrysum arenarium	119		13,23	9kom/m²
		Pe4	Perovskia atriplicifolia	164		27,26	6kom/m²
		Pe6	Cerastium tomentosum	716		28,65	25kom/m²
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			70,41	
			Малч			69,14	
			ПВЦ граничник		40,5		
T43	653,09	Ld6	Betula verrucosa	4			
		Pe1	Astilba 'Astary White'	20		1,24	16kom/m²
		Pe2	Vinca minor	34		1,35	25kom/m²
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			45,29	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			3,52	
			Малч			2,58	
T44	2.926,88	Ld2	Platanus acerifolia - допуна постојећег дрвореда	7			1kom/7m'
		Ls7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	3			
		Ls8	Lagerstroemia indica	7			
		Pe1	Astilba 'Astary White'	123		7,70	16kom/m²
		Pe2	Vinca minor	196		7,86	25kom/m²
		Pz2	Rosa 'Jasmina'	12	3,0		4kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			203,14	
			Травњак - фуговање стазе од камена у трави			9,30	
			Малч			15,56	
			ПВЦ граничник		9,2		
T44a	850,59	Ld2	Platanus acerifolia - допуна постојећег дрвореда	4			1kom/7m'
		Ld6	Betula verrucosa	1			
		Ls7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	2			
		Ls8	Lagerstroemia indica	4			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			59,54	
T45	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T46	30,75		Травњак - заснивање нарушеног 7%			2,15	
T47	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T48	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T49	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T50	840,49	Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	5			
		Žž4	Ilex crenata 'Strokes'	237	118,37		2kom/m'
			Травњак - реконструкција			781,31	
T51	2.646,59	Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy' (4 пресађене)	3			
		Žž4	Ilex crenata 'Strokes'	428	214,2		2kom/m'
		Žž6	Euonymus 'Paloma Blanca'	46	23,0		2kom/m'
		Pe7	Lavandula angustifolia	250		41,61	6kom/m²
		Pe5	Gaura lindheimeri 'Sparkle White'	173		28,75	6kom/m²
			Травњак - реконструкција			2.457,64	
			Малч			70,37	
			ПВЦ граничник		32,6		
T51a	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T51b	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T51c	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T52	2.791,26	Ld2	Platanus acerifolia	5			
		Čd7	Cedrus atlantica	2			
		Čd8	Cedrus deodara	5			

		Čs1	Pinus mugo	9		36,00	1kom/4m^2
		Žž4	Ilex crenata 'Strokes'	276	138,1		2kom/m'
		Žž6	Euonymus 'Paloma Blanca'	104	51,8		2kom/m'
		Pe3	Helichrysum arenarium	610		67,83	9kom/m^2
		Pe5	Gaura lindheimeri 'Sparkle White'	270		45,05	6kom/m^2
		Pe6	Cerastium tomentosum	2177		87,09	25kom/m^2
		Pe7	Lavandula angustifolia	190		31,73	6kom/m^2
		Pe8	Verbena bonariensis	309		51,48	6kom/m^2
			Травњак - реконструкција			2.377,14	
			Малч			345,06	
			ПВЦ граничник		103,4		
T53	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T54	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T55	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T56	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T57	3,00		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,21	
T58	1.103,16	Ld2	Platanus acerifolia	1			
		Ld6	Betula verrucosa	12			
		Ld8	Fraxinus ornus	3			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			77,22	
T59	596,82		Травњак - заснивање нарушеног 7%			41,78	
T60	12,57		Травњак - заснивање нарушеног 7%			0,88	
T61	1.015,33	Ld7	Fraxinus excelsior	1			
		Čd2	Pinus wallichiana	4			
		Čd7	Cedrus atlantica	4			
		Pe3	Helichrysum arenarium	333		36,95	9kom/m^2
		Pe4	Perovskia atriplicifolia	260		43,42	6kom/m^2
		Pe6	Cerastium tomentosum	658		26,30	25kom/m^2
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			63,61	
			ПВЦ граничник		45,3		
T62	49,85		Травњак - заснивање нарушеног 7%			3,49	
T63	342,92		Травњак - заснивање нарушеног 7%			24,00	
T63a	250,68		Травњак - заснивање нарушеног 7%			17,55	
T64	49,85	Ld6	Betula verrucosa - дрворедна форма	3			1kom/6-7m'
		Čd2	Pinus wallichiana	3			
		Čd7	Cedrus atlantica	5			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			3,49	
T65	884,62		Травњак - заснивање нарушеног 7%			61,92	
T65a	953,05		Травњак - заснивање нарушеног 7%			66,71	
T66	365,70		Травњак - заснивање нарушеног 7%			25,60	
T67	928,62		Травњак - заснивање нарушеног 7%			65,00	
T68	822,70	Ld2	Platanus acerifolia	5			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			57,59	
T69	5.377,80	Ld1	Acer platanoides	6			
		Ld6	Betula verrucosa	7			
		Ld7	Fraxinus excelsior	18			
		Ld9	Tilia tomentosa	7			
		Lž3	Corylus avellana 'Contorta'	9		36,00	1kom/4m^2
		Žž1	Prunus laurocerasus	266	266,0		1kom/m'

			Травњак - заснивање нарушеног 7%			343,58	
			Трим застор (попут Terra Battuta)			167,50	
T70 (T71)	10.089,23	Ld1	Acer platanoides - допуна постојећег дрвореда	10			1kom/7m'
		Ld2	Platanus acerifolia	8			
		Ld3	Aesculus hippocastanum	6			
		Ld4	Sophora japonica	1			
		Ld5	Quercus palustris	11			
		Ld6	Betula verrucosa	3			
		Ld9	Tilia tomentosa	2			
		Čd1	Pinus sylvestris	3			
		Čd2	Pinus wallichiana	6			
		Čd9	Pseudotsuga menziesii	4			
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	20	140,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			706,25	
T72	20.864,05	Ld2	Platanus acerifolia	12			
		Ld3	Aesculus hippocastanum	7			
		Ld5	Quercus palustris	13			
		Ld7	Fraxinus excelsior	6			
		Ld9	Tilia tomentosa	2			
		Ld11	Salix babylonica 'Aurea'	4			
		Čd2	Pinus wallichiana	12			
		Čs2	Cupressocyparis x leylandii	130	260,0		1kom/2m'
		ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	10	14,0		1kom/m'
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			1.398,82	
			Трим застор (попут Terra Battuta)			620,87	
T73	7.049,07	Ld1	Acer platanoides	1			
		Ld2	Platanus acerifolia	5			
		Ld5	Quercus palustris	6			
		Ld7	Fraxinus excelsior	2			
		Čd2	Pinus wallichiana	10			
		Čd9	Pseudotsuga menziesii	5			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			464,57	
			Трим застор (попут Terra Battuta)			322,64	
			Шљунак			89,79	
			ПВЦ граничник		24,7		
T74	3.451,71	Ld1	Acer platanoides	9			
			Травњак - заснивање нарушеног 7%			233,63	
			Трим застор (попут Terra Battuta)			114,18	
T75	1.282,03		Травњак - заснивање нарушеног 7%			89,74	
T76	214,02		Травњак - заснивање нарушеног 7%			14,98	

ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА					
Ознака	Врста / материјал	број комада	m'	m²	норма садње (kom/m²)
Високо лишћарско дрвеће					
Ld1	Acer platanoides	49			
Ld2	Platanus acerifolia	62			
Ld3	Aesculus hippocastanum	18			
Ld4	Sophora japonica	6			

Ld5	Quercus palustris	30			
Ld6	Betula verrucosa	74			
Ld7	Fraxinus excelsior	33			
Ld8	Fraxinus ornus	10			
Ld9	Tilia tomentosa	23			
Ld10	Liquidambar styraciflua	9			
Ld11	Salix babylonica 'Aurea'	8			
Ld12	Salix matsudana 'Tortuosa'	2			
Ld13	Zelkova serrata	4			
Високо четинарско дрвеће					
Čd1	Pinus sylvestris	12			
Čd2	Pinus wallichiana	39			
Čd3	Pinus nigra	47			
Čd4	Picea abies	19			
Čd5	Picea omorika	18			
Čd6	Libocedrus decurrens	3			
Čd7	Cedrus atlantica	33			
Čd8	Cedrus deodata	5			
Čd9	Pseudotsuga menziesii	9			
Средње лишћарско дрвеће					
Ls1	Prunus serrulata 'Royal Burgundy'	31			
Ls2	Prunus serulata 'Kanzan'	7			
Ls3	Morus alba 'Pendula'	6			
Ls4	Fraxinus excelsior 'Pendula'	6			
Ls5	Cornus kousa 'China Girl'	10			
Ls6	Rhus typhina	7			
Ls7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	9			
Ls8	Lagerstroemia indica	13			
Ls9	Koelreuteria paniculata	5			
Средње четинарско дрвеће					
Čs1	Pinus mugo	9			1kom/4m^2
Čs2	Cupressocyparis x leylandii	130			1kom/2m'
ŽO	Thuja sp. (постојећа жива ограда) - допуна 10%	80			1kom/m'
Листопадно жбуње					
Lž1	Spirea vanhouttei, C3L/30-50cm	30			1kom/m^2
Lž2	Philadelphus coronarius, C3L/30-50cm	8			1kom/2m^2
Lž3	Corylus avellana 'Contorta', kalem 150cm	19			1kom/4m^2
Lž4	Hibiscus syriacus 'Variegata', C3L/30-50cm	18			1kom/m^2
Lž5	Viburnum opulus 'Roseum', C2L/30-40cm	4			1kom/4m^2
Lž6	Hydrangea paniculata 'LimeLight',C3L/40-50cm	12			1kom/2m^2
Lž7	Physocarpus opulifolius 'Diabolo', C3L/30-50 cm	15			1kom/m^2
Lž8	Waigela florida 'Alexandra', C2L/30-40cm	16			1kom/m^2
Зимзелено жбуње					
Zž1	Prunus laurocerasus, C3 L / 60-80cm	266			1kom/m'
Zž2	Lonicera nitida, P17 / 30-50cm	15			1kom/m^2
Zž3	Abelia grandiflora 'Kaleidoscope', C3L /20-40cm	12			1kom/m^2
Zž4	Ilex crenata 'Strokes', C3L /40-50cm	941			2kom/m'

Žž5	Euonymus m. 'Albovariegatus', C2L / 20-30cm	121			4kom/m^2
Žž6	Euonymus j. 'Paloma Blanca', P15 / 20-40cm	190			2kom/m'
Пузавице					
Pz1	Wisteria floribunda, C2.5L /h= 0cm	96			2kom/m'
Pz2	Rosa 'Jasmina', голи корен	12			4kom/m'
Перене					
Pe1	Astilba 'Astary White', C1.5L, 20-30cm	607			16kom/m^2
Pe2	Vinca minor, C1L	859			25kom/m^2
Pe3	Helichrysum arenarium, C1L	1062			9kom/m^2
Pe4	Perovskia atriplicifolia, C1.5L, 30-40 cm	424			6kom/m^2
Pe5	Gaura lindheimeri 'Sparkle White', C2L, 30-40cm	443			6kom/m^2
Pe6	Cerastium tomentosum, C1L, 20–30 cm	3551			25kom/m^2
Pe7	Lavandula angustifolia, C1L, 20–30 cm	440			6kom/m^2
Pe8	Verbena bonariensis, C1L, 30-40 cm	309			6kom/m^2
Украсне траве					
Ut1	Hakonechloa macra, C1.5L, 20–30 cm	252			4kom/m^2
Ut2	Carex morrowii, C1L, 20–30 cm	182			9kom/m^2
Травњак					
	Заснивање травњака - 7% (нарушене зоне изградње)			7.021,6	
	Реконструкција травњака - централна алеја			5.616,1	
	Фуговање - 1% стазе од камена у трави			4,7	
Остали материјали					
	Малч			556,9	
	Шљунак			953,6	
	Трим застор (попут Terra Battuta)			1.318,8	
	ПВЦ граничник		385,8		